

EMPRESA PORTUARIA ARICA

ANT.: Bases Licitación "Proyecto Conservación Antepuerto Estructuras Metálicas, Baños, Instalaciones Eléctricas y Oficinas"

MAT.: Remite Respuestas a Consultas.

**SEÑORES
LICITANTES
PROPUESTA PÚBLICA EPA 02/2018
PRESENTE**

Arica, 09 de febrero del 2018.-

De acuerdo con lo establecido en las Bases Administrativas que rigen la Licitación Pública N° 02/2018 relativa al servicio de "Proyecto Conservación Antepuerto Estructuras Metálicas, Baños, Instalaciones Eléctricas y Oficinas", Empresa Portuaria Arica emite el presente documento con aclaraciones y respuestas a las consultas:

ACLARACIONES

Aclaratoria N° 1

INCORPORESE a los Términos de Referencia el siguiente punto:

3.1.3. Estructuras Metálicas Color Azul

El Contratista deberá realizar la conservación de la estructura del letrero de acceso del Antepuerto. Para cumplir con la conservación de esta estructura, el Contratista deberá limpiar el polvo de la superficie de la estructura y remover el óxido presente, debiendo realizar procedimientos manuales o mecánicos, utilizando elementos abrasivos como por ejemplo lijas. Luego, en las mismas zonas afectadas, el Contratista deberá aplicar dos manos de anticorrosivo, de diferente color cada una, cubriendo la totalidad de la zona afectada. Finalmente, el Contratista deberá proceder a aplicar mínimo dos manos de esmalte sintético o las necesarias que aseguren una homogénea terminación sobre la totalidad de las rejas, de marca Tricolor o equivalente técnico, utilizando el mismo tono y color azul con que ya cuentan.

Aclaratoria N° 2

INCORPORESE al Anexo N° 10 "Itemizado" lo siguiente:

3.1.3 Estructuras Metálicas Color Azul, unidad métrica M2. (Se adjunta)



RESPUESTAS

Pregunta 1

En relación a la pintura exterior, hace relación a limpieza de la superficie y posterior pintura, no refiriéndose a la reparación de este.

se consulta: se debe incluir en el presupuesto las reparaciones.

Respuesta:

Se deben incluir las reparaciones, según indica en punto N° 2 de los TDR, para obtener "superficies homogéneas".

Pregunta 2

Dentro de la Visita a terreno, se pudo observar estructura metálica correspondiente al cartel corporativo EPA, con oxido y falta de de pintura, consideración a que las otras estructuras quedaran refaccionadas.

se consulta: se debe incluir esta estructura en el presupuesto.

Respuesta:

Sí, incluir. Remítase a aclaratoria N° 1.

Pregunta 3

En relación a la pintura interior de los baños, hace relación a limpieza de la superficie y posterior pintura, no refiriéndose a la reparación de este.

se consulta: se debe incluir en el presupuesto las reparaciones.

Respuesta:

Se deben incluir las reparaciones, según indica en punto N° 2 de los TDR para obtener "superficies homogéneas".



PUERTOARICA
EMPRESA PORTUARIA ARICA

IVÁN SILVA FOCACCI
GERENTE GENERAL (I)
EMPRESA PORTUARIA ARICA

ANEXO N° 10

ITEM	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1-	INSTALACION DE FAENAS	GL.	1,0		
2.	CONSERVACION EDIFICIOS				
2.1.1.	Pintado Exterior de Todas las Oficinas de Antepuerto	M2			
2.1.2.	Pintado Interior de Dos Oficinas de Antepuerto	M2			
2.1.3.	Pintado de baterías Baños de Antepuerto (3)	M2			
3.	CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS				
3.1.1.	Estructuras Metálicas Color Café Moro	M2			
3.1.2.	Estructuras Metálicas Color Verde	M2			
3.1.3.	Estructuras Metálicas Color Azul	M2			
4.	CONSERVACIÓN Instalaciones eléctricas				
4.1.1.	Reparación, aislación y sellado de instalaciones eléctricas del muro sur de Antepuerto.	GL.	1,0		
4.1.2.	Independencia eléctrica del circuito perimetral de cámaras de vigilancia	GL.	1,0		
4.1.3.	Suministro e instalación de un protector de sobretensiones marca Phillips	N°			
4.1.4.	Limpieza de las cámaras de vigilancia	GL.	1,0		
5.	OBRAS ADICIONALES				
5.1.	Retiro de instalaciones provisionarias no normalizadas	GL.	1,0		

COSTO TOTAL GASTOS GENERALES UTILIDADES VALOR NETO 19% IVA VALOR TOTAL

Plazo de Ejecución: _____

Adjuntar Carta Gantt.

Nombre Representante Legal

Firma y Timbre Representante Legal

Fecha: _____

