

EMPRESA PORTUARIA ARICA

ANT.: Bases Licitación "Construcción Muro Pantalla II parte, Proyecto Oquedades, Empresa Portuaria Arica"

MAT.: Aclaratoria.

**SEÑORES
LICITANTES
PROPUESTA PÚBLICA EPA 09/2019
CONSTRUCCIÓN MURO PANTALLA II PARTE, PROYECTOS OQUEDADES, EMPRESA PORTUARIA ARICA
PRESENTE**

Arica, 04 de julio de 2019.-

De acuerdo con lo establecido en las Bases Administrativas que rigen la Licitación Pública N° 09/2019 relativa al servicio de **"Construcción Muro Pantalla II parte, Proyecto Oquedades, Empresa Portuaria Arica"**, Empresa Portuaria Arica emite el presente documento con la siguiente aclaratoria y respuestas a las consultas:

Aclaratoria N° 02

INCORPORESE a los Términos de Referencia TDR, en punto 3.0 CONSTRUCCION MURO PANTALLA, el subpunto:

3.1.9 Manejo de Rellenos contaminados: dado que los rellenos que conforman la parte superior de las áreas del sector norte del puerto de Arica, se encontrarían contaminados, se consulta lo siguiente:

Plan de manejo de materiales contaminantes, su operación y disposición final, para probación de la EPA.

La reutilización de la primera capa de material existente bajo la cama de arena de los pavimentos de adocreto. El espesor de esta capa será de 40 cm., por el ancho total del método constructivo a emplear y tendrá que acopiarse al costado de los trabajos, considerando su tapado y sistema anti-polución. La recolocación del material es el mismo descritos en estos TDR.

Se deberá considerar los equipos necesarios para los trabajos de áreas contaminantes, trajes de papel, mascararas con filtro y todo lo requerido aplicable a la normativa vigente de estos casos.

Se debe considerar, el manejo de desechos al interior de la obra, áreas limpias y sucias, y la disposición final de todo elemento contaminado.

Todos los costos asociados, directa o indirectamente, deben ser incluidos en Anexo N° 12, prorrateados según corresponda en PUNTO: 2 EXCAVACIONES Y PUNTO: 3 CONSTRUCCION MURO PANTALLA.

M.

Pregunta N°1

Dado que es una licitación a suma alzada, se solicita indicar el largo total de muro pantalla a construir, considerando que en itemizado no aparece un largo oficial, y lo indicado en visita a terreno difiere de lo apreciado en plano.

Respuesta:

El largo total de muro cortina es de 80 metros.



PUERTOARICA
EMPRESA PORTUARIA ARICA

ANDRÉS GÓMEZ ERRÁZURIZ
GERENTE GENERAL (S)
EMPRESA PORTUARIA ARICA

Handwritten initials