

"CIERROS Y PORTONES METÁLICOS " TERMINAL ZEAP - E.P.A. PRESUPUESTO

Item	Descripción de la Partida	Un	Cantidad	Monto Total \$ C/IVA
1	CIERRO BULLDOG EN ZONA DE GALPÓN			\$ 32.354.189
1.1	TRAZADO Y NIVELES	ML	112,0	
1.2	LEVANTE DE ADOCRETOS	M2	55,0	
1.3	EXCAVACIÓN DE POYOS PARA PILARES	M3	6,9	
1.4	HORMIGÓN POYOS PILARES G 15	M3	6,9	
1.5	PILARES CIERRO BULLDOG	UN	55,0	
1.6	PANDERETAS BULLDOG H= 2,5 M.	M2	280,0	
1.7	FRAGUE UNIÓN DE PANDERETAS	M2	280,0	
1.8	REINSTALACIÓN DE ADOCRETOS	M2	55,0	
1.9	RETIRO DE EXCEDENTES Y LIMPIEZA	M3	9,0	
2	CIERRE MALLA ACMAFORD ZONA CONTAINERS			\$ 7.217.066
2.1	TRAZADO Y NIVELES	ML	28,0	
2.2	LEVANTE DE ADOCRETOS	M2	12,0	
2.3	EXCAVACION	M3	1,8	
2.4	HORMIGÓN PILARES G15	M3	1,8	
2.5	PILARES ACMAFORD 3D GALVANIZADOS DE 2,5 METROS ALTO	UN	12,0	
2.6	MALLA ACMAFORD 3D GALVANIZADA DE 2,5 M.	M2	70,0	
2.7	REINSTALACIÓN DE ADOCRETOS	M2	12,0	
3	VANO Y PORTON REJA ACCESO VEHICULOS A CONTEINERS			\$ 7.737.871
3.1	DEMOLICIÓN DE 2 MODULOS DE PANDERETA BULLDOG	M2	21,0	
3.2	RETIRO DE ADOCRETOS	M2	2,0	
3.3	EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN PILARES PORTÓN	M3	0,8	
3.4	HORMIGÓN PARA PILARES DE HORMIGÓN	M3	0,8	
3.5	ESTRUCTURA METÁLICA PORTÓN	KG	510,0	
3.6	PINTURA DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EPOXICO	M2	28,0	
3.7	POMELES PICAPORTES Y PESTILLOS A PISO	GL	1,0	
3.8	REINSTALCION DE ADOQUINES	M2	2,0	
4,	VANO Y PORTON REJA ACCESO CAMIONES A GALPON			\$ 11.480.308
4.1	DEMOLICIÓN DE 4 MODULOS DE PANDERETA BULLDOG	M2	21,0	
4.2	RETIRO DE ADOCRETOS	M2	4,0	
4.3	EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN PILARES PORTÓN	M3	0,8	
4.4	HORMIGÓN PARA PILARES DE HORMIGÓN	M3	0,8	
4.5	ESTRUCTURA METÁLICA PORTÓN	KG	802,0	
4.6	PINTURA DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EPOXICO	M2	48,3	
4.7	POMELES, PICAPORTES, PESTILLOS A PISO, CANDADOS	GL	1,0	
4.8	REINSTALCION DE ADOQUINES	M2	4,0	
				\$ 58.789.434